



Per Aarsleff A/S
Industriholmen 2
2650 Hvidovre

Afgørelse om vilkårsændring til infiltrationstilladelse for CRSH6 projektet

Område for Miljø og Byliv har truffet afgørelse efter § 20 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 3 af 5/1-2023) om vilkårsændringer i "Infiltrationstilladelse" meddelt d. 19.august 2022.

Metroselskabet I/S har på vegne af Per Aarsleff A/S den 16/5-2023 ansøgt om udførelse af to A-boringer på matr.nr. 7000m, Valby, København, at disse boringer erstatter GAB-PZ08 i monitoringsprogrammet for CRSH6 projektet. De nye boringer benævnes GAB-PZ08bis-1 og 2. Endelig er der 15/5-2023 ansøgt om forlængelse af tilladelse til at infiltrere grundvand.

Følgende vilkår ændres:

Gammelt:

Vilkår 3. Infiltration af grundvand skal ophøre senest den 31. maj 2023.

Vilkår 4: Boringerne oplistet i tabel 1 må anvendes til infiltration af grundvand og udføres med de angivne boringsdybder og filterintervaller. Boringerne placeres cirka som angivet på bilag 1.

Tabel 1: Boringsoversigt

Borings ID	Maks. boringsdybde [kote m DVR90]	Filtersætning [kote m DVR90]	Matr.nr. (Valby, København)
NEL-RW30	- 23	-1 til - 23	7000av
NEL-RW31	- 23	-1 til - 23	1242a
NEL-RW32	- 23	-1 til - 23	1242b
NEL-RW33	- 23	-1 til - 23	1242a
NEL-RW34	- 23	-1 til - 23	9g

24. maj 2023

Sagsnummer
2022-0182677

Dokumentnummer
2022-0182677-34

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Jord og Grundvand
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Vilkår 19: boringerne (NELPZ04, NEL-PZ05, NEL-MAW02, NEL-RW01, GAB-PZ08, BH20, GAB-RW22, MW02, NEL-MW01, NEL-MW02 og NEL-MAW01) og boringerne i byggegruben (NEL-AWPZ01, 02 og 03).

Vilkår 25: Følgende styringsniveau (normal) i det primære/sekundære magasin for de angivne monitoringsboringer skal overholdes:

Boring	Normal m DVR90	
	Lavt	Højt
NEL-PZ04	+ 1,0	+ 2,0
GAB-PZ08	-0,7	+0,3
NEL-MAW01	-0,5	0,5
NEL-MAW02	-1,5	-0,5
GAB-RW22 (208.6533), når GAB er nedlukket	-1,0	-2,0

Nye vilkår

Vilkår 3. Infiltration af grundvand skal ophøre senest 30/9-2023.

Vilkår 4: Boringerne opført i tabel 1 må anvendes til infiltration af grundvand og udføres med de angivne boringsdybder og filterintervaller. Boringerne placeres cirka som angivet på bilag 1.

Tabel 2: Boringsoversigt

Borings ID	Maks. boringsdybde [kote m DVR90]	Filtersætning [kote m DVR90]	Matr.nr. (Valby, København)
NEL-RW30	- 23	-1 til - 23	7000av
NEL-RW31	- 23	-1 til - 23	1242a
NEL-RW32	- 23	-1 til - 23	1242b
NEL-RW33	- 23	-1 til - 23	1242a
NEL-RW34	- 23	-1 til - 23	9g
GAB-PZ08bis1	-21	-16 til -21	7000m
GAB-PZ08bis2	+1	+2 til +1	7000m

Vilkår 19: boringerne (NELPZ04, NEL-PZ05, NEL-MAW02, NEL-RW01, GAB-PZ08, GAB-PZ08bis1, GAB-PZ08bis2, BH20, GAB-RW22, MW02, NEL-MW01, NEL-MW02 og NEL-MAW01) og boringerne i byggegruben (NEL-AWPZ01, 02 og 03).

Vilkår 25: Følgende styringsniveau (normal) i det primære/sekundære magasin for de angivne monitoringsboringer skal overholdes:

Boring	Normal m DVR90	
	Lavt	Højt
NEL-PZ04	+ 1,0	+ 2,0
GAB-PZ08	-0,7	+0,3
NEL-MAW01	-0,5	0,5
NEL-MAW02	-1,5	-0,5
GAB-RW22 (208.6533), når GAB er nedlukket	-1,0	-2,0
GAB-PZ08bis1	-0,7	+0,3

Referencer og forudsætninger

/1/ 'Ansøgning om tilladelse til A-boringer', dateret 16. maj 2023 fra Metroselskabet.

/2/ 'Forlængelse af grundvandstilladelser på CRSH6-projektet ved Ny Ellebjerg', dateret 15. maj 2023 fra Metroselskabet.

/3/ 'RE: Ansøgning om A-boring - erstatningsboring for GAB-PZ08' dateret 24. maj 2023 fra Metroselskabet.

Partshøring

Der har ikke været partshøring, da ansøgningen er fuldt ud efterkommet.

Projektet

Projektet omhandler etablering af et transferområde ved metroafgreningen til Sydhavnen. CRSH6 projektet indeholder 2.del af anlægget af transferområdet. For at projektet kan gennemføres skal der udføres en grundvandssænkning, hvor det oppumpede vand infiltreres i boringer i området.

I forbindelse med grundvandskontrollen på CRSH6 projektet skal eksisterende monitoringsboring, GAB-PZ08 (DGU 208.6547) erstattes af to nye boringer, GAB-PZ08bis1 og GAB-PZ08bis2. Boring GAB-PZ08 kan ikke opretholdes, d HOFOR skal etablere en skybrudsledning i Carl Jacobsens Vej. De nye boringer GAB-PZ08bis1 og GAB-PZ08bis2 placeres syd for GAB-PZ08 i cykelsti på Trekronergade mellem 147A.

Miljøteknisk vurdering

Område for Miljø og Byliv vurderer, at boringerne kan udføres uden væsentlig påvirkning af omgivelserne. Derudover vurderer vi, at GAB-PZ08bis1 og 2 er placeret mere optimalt i forhold til overvågning af spredningen af den kraftige forurening ved Carl Jacobsens Vej 17.

Område for Miljø og Byliv vurderer således at anmodningen om vilkårsændring kan imødekommes.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Lov nr. 748 af 25. juni 2014 om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven, § 14 c. Dog kan afgørelsen påklages af Metroselskabet. Metroselskabet kan klage over afgørelsen til Miljøministeren. Send klagen til: Københavns Kommune, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Område for Miljø og Byliv Njalsgade 13-15, Postboks 380, 1502 København V eller metrosyd@kk.dk.

Område for Miljø og Byliv sørger herefter for at sende klagen videre til Miljøministeren sammen med det materiale, der er brugt i sagsbehandlingen.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkommen til at kontakte os på mail: metrosyd@kk.dk

Venlig hilsen

Christina Stenvig Jensen
Miljøsagsbehandler

Bo C. Christiansen
Specialkonsulent

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening – dnkoebenhavn-sager@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Øst –
trost@stps.dk

Forbrugerrådet Tænk – fbr@fbr.dk

Københavnerne Miljøforening – ivan@helsinghof.dk