

## Bilag 1

### Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Norrecco ønsker at tage et nyt areal, benævnt Areal 13, langs Y-Vej i brug til oplag af dokumenteret uforurenede materialer i form af jord og genbrugsmaterialer. I ibrugtagning af nyt areal som område 13 til mellemoplagring og sortering af uforurenede jord samt mellemoplagring af uforurenede genbrugsmaterialer forudsætter terrænregulering. Til terrænreguleringen anvendes forarbejdede genbrugsmaterialer, som erstatning for primære råstoffer.</p> <p>Areal 13 isoleret set er en væsentligt pladsmæssig udvidelse af Norreccos aktuelle driftsarealer på B-Vej. I praksis svarer Areal 13 dog til en genetablering af de kvadratmeter som Norrecco blev frataget ifm. med de senere års ekspropriationer af vores lejemål på H- og K-Vej. Som følge af disse ekspropriationer har Norrecco i en længere periode manglet plads til mellemoplagring af bl.a. uforurenede råstoffer og jord/materialer. Vi har af nød klaret os på mindre plads, men det er og har ikke været optimalt ift. håndtering og afsætning af materialer.</p> <p>Arealudvidelsens primære formål er således at genetablere bedre plads til håndtering og mellemoplagring af materialer vi allerede håndterer og har håndteret på vores tidligere og øvrige arealer. Vi regner derfor ikke med nogen særlig øget trafik til og fra Prøvestenen som følge af udvidelsen. Jeg håber det giver mening i en lidt større sammenhæng.</p> <p>Norrecco har allerede miljøgodkendelse til at modtage de pågældende materialer, men areal 13 er ikke omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 22. april 2022. Derfor ansøges tilføjelse af arealet til i vilkår 2.7.</p> <p>Derudover søges om separat miljøgodkendelse til terrænreguleringen efter aftale med Københavns Kommune.</p> <p>Areal 13 vil uændret også blive anvendt til ikke-godkendelsespligtige aktiviteter i form af oplag og salg af råstoffer samt containeropbevaring. I forbindelse med Norreccos aktiviteter på Prøvestenen anvendes dagligt et større antal containere til opbevaring af materialer til videredisponering og mellemoplagring.</p> <p>Ind- og udkørsel med lastbil til Areal 13 kan ske via B-Vej, Y-Vej samt Z-Vej. Indkørsler er angivet på oversigtskort vedlagt i bilag 1.</p> <p>Til- og frakørsel af materialer finder allerede sted i dag på andre arealer af Prøvestenen. Den trafikmæssige belastning vil dermed være uændret som følge af projektet.</p>

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Norrecco A/S B-Vej 8, 2300 København S CVR-nr. 30518438 P-nr. 1027537479	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Norrecco A/S B-Vej 8, 2300 København S Karsten Ludvigsen klu@norrecco.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	B-Vej 8, 2300 København S Del af matr. 639, Amagerbros Kvarter, København	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Københavns Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Placeringen af det nye Areal 13 fremgår af oversigtskortet i bilag 1.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Placeringen af det nye Areal 13 fremgår af oversigtskortet i bilag 1.	
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Grundejer er Udviklingselskabet By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1259 København K.  Lejemål varetages af Copenhagen Malmö Port, Containervej 9, 2150 Nordhavn.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Projektet omfatter kun Areal 13 og medfører ikke ændring af anvendelsen.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup> bebyggelse på Areal 13 Ca. 35.000 m <sup>2</sup> grusbefæstelse på Areal 13 0 m <sup>2</sup> ny befæstelse på Areal 13	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet medfører ikke grundvandssænkning  Areal 13 udgør ca. 35.000 m <sup>2</sup>  0 m <sup>2</sup> bebyggelse på Areal 13 0 m <sup>2</sup> ny befæstelse på Areal 13 0 m <sup>3</sup> bebyggelse på Areal 13 Ingen bygninger på Areal 13 Projektet medfører ikke nedrivningsarbejde.	

<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>0 m<sup>3</sup> grus. Størstedelen af arealet er i våde perioder vandlidende og svært fremkommeligt, selv med større maskiner. I forbindelse med ibrugtagningen til de nye materialefraktioner er der derfor behov for terrænregulering, så arealet kommer op i niveau med de tilstødende arealer på B-Vej. På baggrund af droneopmåling estimeres til terrænreguleringen behov for ca. 12.500 m<sup>3</sup> forarbejdede blandede genbrugsmaterialer, som erstatning for primære råstoffer.</p> <p>Der er ikke behov for bortledning af regnvand. Der forventes ikke affald i anlægsperioden. Der er ikke behov for bortledning af spildevand til hverken recipient eller renseanlæg.</p> <p>Oplaget af de uforurenede materialer giver ikke anledning til dannelse af perkolat. Regnvand nedsiver uændret på arealet. Terrænregulering af arealet forventes at tage ca. 1 måned. Opstart ønskes, så snart der er tilladelse hertil.</p>			
Projektets karakteristika	Tekst			
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen c</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Den maksimale oplagskapacitet for uforurenede jord og genbrugsmaterialer samt råstoffer estimeres til 250.000 ton. Det er i praksis meget usandsynligt, at den maksimale oplagskapacitet nogensinde udnyttes og hvis det måtte ske kun kortvarigt. Årsagen er at det er meget omkostnings- og ressourcetungt af stække materialer op i højden ved brug af stakkebånd, gummiged og gravemaskine. Den optimale drift er ved oplag i et par meters højde, der er nemme af håndtere med gummiged der både kan flytte materialer og læsse biler.</p> <p>Vandmængde ukendt. Efter behov vil der ske støvdæmpning med vanding på arealet. Vanding vil ske ved brug af sprinklere eller vandvogn. Vandvognen henter rensede sekundavand fra rentvandstanken ved Norreccos vandrensningsanlæg på B-Vej 8.</p>			
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p>	<p>Virksomhedens aktiviteter omfatter omlastning af uforurenede jord og genbrugsmaterialer. Disse materialer opfattes ikke i denne sammenhæng som affald. De nye aktiviteter giver ikke anledning til egengenereret affald.</p> <p>Der er ikke behov for bortledning af spildevand til hverken recipient eller renseanlæg Oplaget af de uforurenede materialer giver ikke anledning til dannelse af</p>			
Håndtering af regnvand:	perkolat. Regnvand nedsiver uændret på arealet.			
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: red;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green;"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">x</td> </tr> </table> <p>Der er ikke behov for vandforsyning.</p>			x
		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green;"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">x</td> </tr> </table> <p>For tilsvarende aktiviteter med daglig tilkørsel &lt;75 ton/dag er overholdelse af standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår for K 212 normalt betragtet som udtryk for bedste tilgængelige teknik for virksomheden. Idet aktivitetsomfanget er &gt;75 ton/dag er aktiviteterne omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og således ikke direkte omfattet af standardvilkår. Virksomhedens driftsaktiviteter er dog sammenlignelige med de aktiviteter, der fremgår af listepunkt K 212.</p> <p>Terrænreguleringen er omfattet listepunkt. K 206</p>			x
		x		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: red;"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> </tr> </table> <p>Ikke relevant.</p>			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: red;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">x</td> </tr> </table> <p>BAT/BREF for Affaldsbehandling iht. virksomhedens miljøgodkendelse af 22. april 2022.</p>			x
		x		

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Norrecco har jf. miljøgodkendelse af 22. april 2022 redegjort for sin overholdelse af BAT-kravene ved at udfylde og indsende BAT-Tjekskemaet for affaldsbehandlingsanlæg. Projektet medfører ikke ændringer af tidligere udfyldte BAT-skema.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		BAT/BREF for Affaldsbehandling iht. virksomhedens miljøgodkendelse af 22. april 2022.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Norrecco har jf. miljøgodkendelse af 22. april 2022 redegjort for sin overholdelse af BAT-kravene ved at udfylde og indsende BAT-Tjekskemaet for affaldsbehandlingsanlæg. Norrecco har udarbejdet driftsinstruktioner for håndtering af de pågældende materialer. Projektet medfører ikke ændringer af tidligere udfyldte BAT-skema.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984. Måling af ekstern støj nr.6/1984. Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Støjende aktiviteter i anlægsfasen vil omfatte brug af dozer og gummiged til klargøring af arealet. Herudover vil der være støj fra lastbiler, der tilfører knust beton til arealet. Der er tale om meget begrænset anlægsarbejde i en kort tidsperiode.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Aktiviteterne sker på hverdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00 og omfatter sortering af jord samt omlastning af materialer og ikke væsentlige støjende aktiviteter som neddeling. Støjende aktiviteter på arealet vil i driftsfasen omfatte brug af gummiged og jordsorteringsanlæg. Herudover vil der være støj fra lastbiler, der til- og frafører materialer. Der vælges, ved indkøb, udstyr som medfører mindst mulig støj. Dette er både miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt betinget. Der forventes ikke væsentlige vibrationer fra virksomhedens nye aktiviteter. Det vurderes således ikke, at virksomhedens nye aktiviteter, vil kunne medføre væsentlige støjpåvirkninger udenfor virksomhedens område.  NIRAS har udarbejdet vedlagt støjberegning for driftsfasen der viser af støjkravene for Norreccos samlede aktiviteter kan overholdes. Anlægsfasen i projektområdet omfatter blot udlægning af bundsikringsmaterialer med almindelige entreprenørmaskiner, sammenlignelige med dem der allerede er godkendt på B-Vej og vil således heller ikke give anledning til støvgener udover det tilladte
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Luftvejledningen nr. 2/2001
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Der vil være emissioner af NO <sub>x</sub> /CO/CO <sub>2</sub> fra maskiner og lastbiler. Disse vil, ved overholdelse af gældende regler for disse maskiner, herunder emissionsbegrænsning iht. EU-bestemmelser ikke være væsentlige.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Der vil være emissioner af NO <sub>x</sub> /CO/CO <sub>2</sub> fra maskiner og lastbiler. Disse vil, ved overholdelse af gældende regler for disse maskiner, herunder emissionsbegrænsning iht. EU-bestemmelser ikke være væsentlige.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Intern kørsel på arealet vil kunne give anledning til støvudvikling i både anlægs- og driftsfasen. Efter behov vil der ske støvdæmpning med vanding på arealet. Der forventes således ikke væsentlige støvgener i hverken anlægs- eller driftsfase.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Projektet vil ikke give anledning til lugtgener i anlægsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Maskiner er udstyret med belysning i både anlægs- og driftsfasen, som samlet vil være tilstrækkeligt til at sikre en tilstrækkelig og nødvendig belysning i området. Lys er nedadrettet uden at blænde i omgivelserne. Der opsættes ikke master med selvstændig belysning på arealet. Det vurderes ikke, at aktiviteterne vil kunne medføre lysgener i omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x	Arealet er i lokalplanen 326 udlagt til industriområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og naturlig tilknytning til havnen. I forbindelse med aktiviteterne kan der være behov for til- og fraførsel af jord, genbrugsmaterialer og råstoffer med skib.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x	Nej, området er et udviklet industriområde.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x	Projektet medfører ingen begrænsninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	z	Nej, området er et udviklet industriområde.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	x	Ja, det er hele Prøvestenen, da det er en forudsætning for driften at have adgang til havnearealer. Der opføres ikke bygninger eller andre faste installationer. Nærheden til kysten vurderes således ikke at have nogen indflydelse på realisering af projektet.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov?	x	Nej, området er et udviklet industriområde.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	Der er ingen fredningssager i området.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Der er ca. 925 km til nærmeste beskyttede strandeng og overdrev ved Amager Strandpark.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Der er ikke registreret beskyttede arter på projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 500 m til Prøvestenen Fort. Projektet vurderes ikke at medføre nogen påvirkning af fortidsmindet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde		Der er ca. 3,7 km til nærmeste Natura 2000 fugebeskyttelses- og habitatområde Saltholm og omliggende hav.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Oplagsarealet er i forvejen V2-kortlagt på grund af havneområdets oprindelige etablering af lettere forurenede fyldmaterialer. På Areal 13 modtages fordokumenteret uforurenede jord eller jord uden for områdeklassificering til mellemoplagering og sortering.

		<p>Jorden kontrolleres visuelt ved modtagelsen for at sikre at overensstemmelse med det anmeldte jordparti. Ved tvivlstilfælde flyttes jorden til modtageplads ved B-Vej 8 for kontrolprøvetagning. Derudover modtages efter behov knuste og kvalitetssikrede genbrugsmaterialer (tegl og beton) til mellemoplagring efter behov fra Norreccos andre pladser i hovedstaden.</p> <p>Der kan også være behov for mellemoplagring af råstoffer som sand, sten og grus.</p> <p>Evt. spild af olie fra maskiner/lastbiler vil straks blive opgravet med gravemaskine af Norreccos driftspersonale. Opgravet grus vil blive anmeldt til Københavns Kommune som jord, klassificeret som farligt affald, og håndteret på Norreccos egen jordrensningsplads. Herefter vil der blive udlagt og komprimeret nyt grus.</p> <p>Spild som følge af brud på hydraulikslanger og lign. er til orientering sjældne efterhånden, da både maskiner og lastbiler er af nyere dato og serviceres løbende.</p> <p>Oplagsområdet ligger hhv. 3,5 og 5,3 km fra nærmeste områder med drikkevandsinteresse (SD og OSD).</p> <p>Det vurderes således ikke, at virksomhedens nye aktiviteter vil medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.</p>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x	Arealet ligger ca. 5,3 km fra nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	Ja, hele Prøvestenen er kortlagt som forurenede på Vidensniveau 2 som følge af opfyldningen med forurenede jord og materialer under etableringen. Dette forhold vurderes ikke at have nogen indflydelse på realisering af projektet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	Næsten hele Prøvestenen er, som følge af den kystnære placering, placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Dette forhold vurderes dog ikke at have nogen indflydelse på realisering af projektet, da denne placering er en forudsætning for driften.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	Næsten hele Prøvestenen er, som følge af den kystnære placering, placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Dette forhold vurderes dog ikke at have nogen indflydelse på realisering af projektet, da denne placering er en forudsætning for driften.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja/Nej</b>	<b>Tekst</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	Projektområdet er beliggende i et område udlagt til industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav og med god afstand til følsomme arealanvendelser.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	Nej, projektet vil ikke berøre nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		<p>Af hensyn til jord- og grund opbevares kun uforurenede jord, genbrugsmaterialer og råstoffer på areal 13.</p> <p>Der vil ikke ske væsentligt støjende aktiviteter som knusning.</p> <p>Til terrænreguleringen anvendes udelukkende lokalt oparbejdede genbrugsmaterialer som substitution for råstoffer. Dette tiltag medfører en besparelse af ca. 12.500 m<sup>3</sup> råstoffer og er samtidig medvirkende til en væsentlig reduktion i antallet af nødvendige til- og frakørsler af materialer ifm. projektet.</p>

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: September 2024

Bygherre/anmelder: Gustav Gansted, Norrecco A/S



Bilag 1. Oversigtskort og indretningsplan

