

I100158 - Sallingvej

Areal og volumenvurdering for faskiner

Filtermuld hulrumsprocent sættes til: 0,3

Regnbed nr.	Areal klimabed (M2)	Opland fortorv og cykelstier (M2)	Opland fra afkoblede tage (M2)	Forhold opland filtermuld.
KB1	13,4	157	0	11,7
KB2	17,7	432	0	24,5
KB3	23,0	375	317	16,3
KB4	13,7	318	288	23,2
KB5	11,1	92	0	8,3
KB6	20,7	100	255	4,8
KB7	31,9	290	255	9,1
KB8	18,1	258	255	14,2
KB9	20,7	358	188	17,3
KB10	18,6	166	188	8,9
KB11	17,0	315	215	18,6
KB12	30,2	306	226	10,1
KB13	9,7	70	0	7,2
KB14	15,6	130	220	8,3
KB15	11,8	185	251	15,6
KB16	19,9	322	251	16,2
KB17	17,2	323	218	18,8
KB18	13,4	320	239	24,0
KB19	26,3	330	167	12,5
KB20	14,0	90	0	6,4
KB21	16,1	254	155	15,8
Total	380,1	5191	3689	

Forsinkelsesvolumen nødvendigt (M3)	Volumen over faskine i muld og bed (M3)	Nødvendigt volumen i faskine (M3)
2,7	2,5	0,3
10,0	3,3	6,7
17,4	4,3	13,1
15,8	2,5	13,3
2,0	2,0	0,0
10,3	3,8	6,5
13,1	5,9	7,2
11,7	3,4	8,4
12,7	3,8	8,9
8,9	3,4	5,4
12,7	3,1	9,5
11,5	5,6	5,9
1,8	1,8	0,0
9,1	2,9	6,2
10,0	2,2	7,8
13,8	3,7	10,1
13,1	3,2	10,0
14,1	2,5	11,6
10,5	4,9	5,7
2,6	2,6	0,0
8,3	3,0	5,4
212,3	70,3	142,0